



ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Решението задължително да се потвърди на място преди започване на изкопните работи!
- На място е възможно да бъдат предписани допълнителни мерки за укрепване.
- Преди започване на СМР в изкоп, техническия ръководител да проверява състоянието на откосите и укрепването.
- Преди започване или по време на изпълнение на земните работи да се провеждат мероприятия за отвеждане на повърхностни води, ако условията го налагат.
- Изкопаната почва необходима за обратния насип да се разполага извън зоната на естествения откос на изкопа, но не по-малко от 1м. от горния му ръб.
- Изкопните работи да се прекратят, ако по време на изпълнението им се открият неизвестни до тогава подземни инсталации, съоръжения или предмети с неустановен произход.
- Изкопът и строителната площадка да се осветяват с прожектори.
- По време на изпълнение на строителните работи да се спазват изискванията на правилника за безопасност и охрана на труда.
- Всички размери са в сантиметри.
- Да се работи съвместно с конструктивните чертежи на основите.
- Строителния изкоп да се изпълни в сухо време!!!
- Обяснителната записка е неразделна част от чертежа.
- Кота фундиране : -1,40= 527,65
- Материали:
 - Бетон клас В25.
 - Подложен бетон В10 с дебелина 10см.
 - Армировка АIII(N) с Rs=375МПа.
 - Армировка АI(Ø) с Rs=225МПа.
- Бетоново покритие за основите 5см.

ПЛАН ИЗКОП M1:50

Част:	СК	Пр. No:	197-MATG	M 1:50
Фаза:	ИП	Рев.: 01	Ч. No: 01	05.2016
Проектант:	инж. Борис Богданов			
Водещ проектант:	арх. Борислав Георгиев			

Възложител:	Математическа гимназия-"Д-р Петър Берон", гр. Варна
Обект:	Закрита спортна площадка в двора на МГ "Д-р Петър Берон", намираща се в УПИ Математическа гимназия "Д-р П.Берон", (ПИ 10135.2562.244),кв.562, по плана на 19-ти м.р., гр.Варна
Изпълнител:	ЕРТА КОНСУЛТ ЕООД
Управител:	арх. Борислав Георгиев

Kota ± 0.00 = 531.30