

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ОБЕКТ:Закрита спортна площадка в двора на МГ "Д-р Петър Берон", находяща се в УПИ Математическа гимназия "Д-р П.Берон", (ПИ 10135.2562.244), по плана на 19-ти м.р., гр.Варна

РЗП=421м²

Част	Фаза	№	Описание на строително монтажни работи	Мярка	Количество
АРХИТЕКТУРНА	Разрушителни работи	1	Изрязване на асфалтобетон	м ¹	103,70
		2	Разбиване на съществуващ асфалтобетон	м ²	604,00
		3	Натоварване и извозване строителни отпадъци на площадка за преработване и последващо оползотворяване	м ³	30,00
	СМР при основи	4	Доставка и полагане на XPS 5см под стб.настилка при контакт със земя	м ²	421,00
		5	Доставка и полагане на полиетиленово фолио под стб. настилка	м ²	421,00
	Настилки	6	Доставка и полагане на акрилна спортна настилка в два пласта 0,6см, вкл. саморазливна замазка и разчертаване на волейболно, баскетболно и футболно игрище, цветовете съгласувани с проектанта	м ²	396,00
	Врати и дограма	7	Доставка и монтаж на външни входни алуминиеви врати 120x215см с плътни части от фасаден HPL, съгласно архитектурна спецификация	бр.	2,00
		8	Доставка и монтаж на плъзгаща алуминиева дограма, цвят антрацит, вкл. плътни части от фасаден HPL, съгласно архитектурна спецификация	м ²	24,00
	Фасадни СМР	9	Доставка и монтаж на специализирана фасадна мембрана от подсилено полиетиленово фолио в жълт цвят съгласуван от проектанта, състояща се от HDPE, двустранно покритие от LDPE с дебелина 4μm(94гр./м ²); тегло 429гр/м ² , дебелина 0,59мм; тествана по метод на изпитване отговарящ на стандарт DIN EN 130501-1	м ²	785,00
		10	Доставка и монтаж на турбинен неръждаем покривен отдушник ф60	бр	3,00
	Други СМР	11	Доставка и монтаж на предпазна въжена мрежа с око 60мм, материал PES - полиествер, въже 3мм, сплетено-плътно, бяло,вкл. крепежни елементи	м ²	31,50
КОНСТРУКТИВНА	СМР	12	Направа на машинен траншеев изкоп, вкл. укрепване	м ³	352,00
		13	Направа на обратен насип от земни маси около фундаменти, вкл. уплътняване на пластове и проби от геолог за достигнато уплътнение	м ³	320,00
		14	Направа на обратен насип от трошен камък под шлайфана стб. настилка, вкл. уплътняване на пластове	м ³	40,00
		15	Доставка и полагане на подложен бетон B10	м ³	3,00
		16	Доставка и полагане бетон B20, вкл. шлайфане при стб. настилка	м ³	60,00
		17	Доставка и полагане на бетон B25 при фундаменти	м ³	42,50
		18	Доставка и полагане на арматурна заготовка при фундаменти	кг	4588,00
		19	Доставка и полагане на армировъчни мрежи N8, 15/15см при шлайфана стб.настилка	кг	2157,00
		20	Доставка и монтаж на продукт от метална конструкция тип ферма, вкл. обработка на конструкцията, X-връзки и анкериране съгласно спецификация посочена в част СК	бр	1,00
		21	Доставка и монтаж на фасадна метална конструкция, вкл. обработка на конструкцията съгласно посочена спецификация в част СК	кг	452,00
		22	Доставка и монтаж на Табло Тзала /по схема/, IP 67, външен монтаж на стойка	бр	1,00
ЕЛ	СМР	23	Доставка и монтаж на висящо LED осветително тяло 1x120W, IP54 светлинен поток 13000lm, размер 451x350x105мм, корпус от алуминий, продуктова система на окачване	бр	10,00
		24	Доставка и монтаж ключ бутон 10А, за външен монтаж, цвят антрацит съгласуван с проектанта по част Арх.	бр	2,00
		25	Доставка и монтаж разклонителна кутия за външен монтаж	бр	6,00
		26	Доставка и монтаж конзола	бр	2,00

		27	Доставка и монтаж кабел NYU 3x1.5 мм2	м	150,00
		28	Доставка и монтаж кабел NYU 3x6 мм2	м	40,00
		29	Доставка и монтаж на гофрирана тръба Ф16	м	130,00
		30	Направа на изкоп, полагане на кабел и зариване	м	19,00
		31	Доставка и монтаж на PVC канал 20/20	м	20,00
		32	Направа на заземление с един кол	бр	5,00
		33	Направа на заземление с 2 кола	бр	1,00
		34	Доставка и монтаж на активен мълниеприемник Prevector TS 2.25 или аналогичен, с брояч на мълниите	бр	1,00
		35	Доставка и монтаж на алуминиев проводник ПВ-А2 50мм2	м	15,00
		36	Доставка и монтаж на контролна кутия за мълниезащита	бр	1,00
		37	Доставка и монтаж на заземителна шина	м	10,00
		38	Доставка и монтаж на стойка за мълниеприемник L=10м	бр	1,00
ПБ	СМР	39	Доставка и монтаж на пожарогасител на водна основа с вместимост 9л за пожари клас А	бр	1,00
		40	Доставка и монтаж на стойка за пожарогасител	бр	1,00
		41	Доставка и монтаж на стикер за пожарогасител	бр	1,00