



Koma $\pm 0.00 = 55.85$

- ЗАБЕЛЕЖКИ:**
- Решението задължително да се потвърди на място преди започване на изкопните работи.
 - На място е възможно да бъдат предписани допълнителни мерки за укрепване.
 - Преди започване на СМР в изкопа, техническия ръководител да проверява състоянието на откосите и укрепването.
 - Преди започване или по време на изпълнение на земните работи да се провеждат мероприятия за отвеждане на повърхностни води, ако условията го налагат.
 - Изкопаната почва необходима за обратния насип да се разполага извън зоната на естествения откос на изкопа, но не по-малко от 1м. от горния му ръб.
 - Изкопните работи да се прекратят, ако по време на изпълнението им се открият неизвестни до тогава подземни инсталации, съоръжения или предмети с неустановен произход.
 - Изкопът и строителната площадка да се осветяват с прожектори.
 - По време на изпълнение на строителните работи да се спазват изискванията на правилника за безопасност и охрана на труда.
 - Всички размери са в сантиметри.
 - Да се работи съвместно с конструктивните чертежи на основите.
 - Строителния изкоп да се изпълни в сухо време!!!
 - Обяснителната записка е неразделна част от чертежа.
 - Кота фундиране : $-1,40= 54,45$
 - Материали:
 - Бетон клас В25.
 - Подложен бетон В10 с дебелина 10см.
 - Армировка АIII(N) с $R_s=375MPa$.
 - Армировка АI(ø) с $R_s=225MPa$.
 - Бетоново покритие за основите 5см.

ПЛАН ИЗКОП M1:50

Част:	СК	Пр. No:	197-MATG	M 1:50
Фаза:	ТП	Рев.: 01	Ч. No: 01	05.2016
Проектант:	инж. Борис Богданов			
Водещ проектант:	арх. Борислав Георгиев			

Възложител:	Община Варна
Обект:	Закрита спортна площадка в двора на МГ "Д-р Петър Берон", намираща се в УПИ Математическа гимназия "Д-р П.Берон" (ПИ 10135.2562.244), по плана на 19-ти м.р., гр.Варна
Изпълнител:	ЕРТА КОНСУЛТ ЕООД
Управител:	арх. Борислав Георгиев

